Tanque de almacenamiento de agua potable

GUAYAQUIL – OBRAS CIVILES

sade

Nuestras realizaciones: nuestras referencias

Guayaquil - Ecuador

Construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable en acero vitrificado y de 2 estaciones de bombeo

Datos contractuales

- Contratante: INTERAGUA
- Fiscalización: GRUCONSA
- Operador: INTERAGUA
- Plazo /Fechas: de noviembre del 2012 a diciembre del 2013 (1 año y 1 mes)

Desafío y marco global

En Guayaquil, el concesionario y operador del sistema de Agua Potable contrató a SADE para la construcción de un tanque de almacenamiento (de agua potable) en acero vitrificado.

Cifras claves

- Monto: 1404 k €
- Tanque de almacenamiento de 1 000 m³
- 10 días para montar el tanque, fuera de la cementación
- Inspección periódica exterior 1 vez / año, interior cada 5 años

Trabajos realizados y técnicas utilizadas

- Trabajos preparativos: excavaciones, muros de contención, rellenos, cerramientos
- Realización de la losa de cementación
- Montaje del tanque con solo andamios et 2 tecles

Resultados obtenidos

- Desde este proyecto, SADE ha construido 2 nuevos reservorios en el pueblo de San Lorenzo de 250m³ y 300m³.

sade

SADE Ecuador
Avenida Fransisco de Orella - 234, Kennedy Norte
Officina 1003 - 1006 – Edificio Blue Towers – Guayaquil - Ecuador
Tél. : (00 593) 45 127 304 – Fax : (00 593) 45 117 680
www.sade-cgth.ec